

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1 KŁATKA SCHODOWA 27,30m <sup>2</sup> LUSTRO	10 POKÓJ 10,20m <sup>2</sup> WYKŁADZINA PCV
2 KORYTARZ	11 POKÓJ 30,80m <sup>2</sup> WYKŁADZINA PCV
3 KSIĘGOWNICZKA	12 POKÓJ NAUCZYCIELA 14,20m <sup>2</sup> PARKLET
4 GABINET DYREKTORA	13 POKÓJ 21,15m <sup>2</sup> PARKLET
5 SEKRETARIAT	14 WERANDA 10,00m <sup>2</sup> WYKŁADZINA PCV
6 SCENA	15 POKÓJ 31,05m <sup>2</sup> PARKLET
7 AULA	16 PRACOWNIA 14,40m <sup>2</sup> LUSTRO
8 POM. PORZĄDKOWE	17 POKÓJ WPOCZYNK. 11,00m <sup>2</sup> PARKLET
9 WC	18 PORTIERNA + ŁAZ. 5,25m <sup>2</sup> PCV / parkiet

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- istniejące drzwi do przedsialenia
- istniejące składy
- istniejące kominy murowane
- kratka wentylacyjna


ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE:  
DZ. 01 - drzwi p.poz EI 30 i naswietla EI 60  
SZ. 02 - składowe p.poz EI 60 z drzwiami p.poz EI 60

ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY KWALIFIKOWANE:

- projektowane szałki wentylatorów
- projektowana izolacja ze styropianu gr. 14,0cm λ=0,031 W/mK
- projektowane nadproża w sieniach
- projektowane okna
- projektowane drzwi

OPISY W KOLORZE ZIELONYM - KOSZTY KWALIFIKOWANE

- UWAGA:
- OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ W KLASIE REI 60 WYKONAC Z PROFILU CW90 UW50 Z PODWOJNYM POSZCIGIEM PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12mm I WELPA MINERALNA gr. 50mm
  - IZOLACJA DŁUGOŚĆ AKUSTYCZNA min. Rwa1 (grubość - 80mm)
  - POZOSTAŁY PRZEBIEG W ŚCIANACH POD WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ
  - OKNA I DRZWI W KLASIE REI 60 - wg projektu wykonawczego
  - PRZ. OKNA I DRZWI WYKONAC GLP Z GAZOIZOLACJĄ



<b>PATIO</b> - Pracownia Projektowa architekt Maciej Adamczyk	
INWESTOR:	<b>PAŃSTWOWA BURSZA SZKOŁY ARTYSTYCZNYCH</b>
TEMA:	70-392 Szczecin, ul. Wawrzyniaka 7D
ARTYSTYCZNYCH	70-392 Szczecin, ul. Wawrzyniaka 7b, działka nr 95, etap 147
OBJEKT:	BUDOWA
PROJEKTOWAŁ:	MACIEJ ADAMCZYK
OPRACOWAŁ:	MACIEJ ADAMCZYK
SPRACOWAŁ:	MACIEJ ADAMCZYK
DATA:	10.2015