

Dotyczy przetargu na :

*„Wykonanie robót wykończeniowych na poddaszu i na klatce schodowej, w budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy ul. Wawrzyniaka nr 7B”*

1. W poz nr 101 przedmiaru robót budowlanych wskazano na kanałach wentylacji grawitacyjnej klapy pożarowe z siłownikiem 230 V. W dokumentacji projektowej i przedmiarze branży elektrycznej brak instalacji SAP.
2. W poz nr 57 w przedmiarze ujęto 2 szt ościeżnic z w nakładach 3 szt.
3. W poz nr 62 ujęto 2 szt drzwi Ds2 i 13 szt klamek.
4. W poz nr 20 i 99 przedmiaru robót budowlanych wartość obmiaru wynosi zero.
5. W poz nr 97 jest 25,434 m2 kanałów wentylacyjnych w poz nr 98 42,39 m2 izolacji ww kanałów.
6. W przedmiarze pominięto kanały wentylacyjne z 3 pomieszczeń – ujęto 9 szt a jest ich 12 / wg rys nr 6 i 7 odpowiednio pom nr 303-3 szt ; 304 – 2 szt ; 305 ; 309 ; 310; 311; 313; 314 ; kl schodowa/ .
7. W przedmiarze pominięto 1 szt klapy pożarowej – wg rys nr 7 jest ich 10.
8. W przedmiarze pominięto kanały wentylacyjne poprowadzone w poziomie poddasza użytkowego z pomieszczeń 305 i 307 do komina w pom nr 306.
9. W przedmiarze pominięto otworowanie stropu drewnianego nad poddaszem użytkowym oraz połaci dachu dla poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej.